



Bojiläggning

Tid

Söndag i mitten av april med start kl 09:00

Inför bojiläggning

Bojustrustning – boj, kätting och bojsten skall besiktigas och godkännas senast lördagen samma helg som bojiläggningen.

- Bojustrustningen skall vara märkt med ägarens eller båtens namn
- Kättingen skall ha längd enligt hamnfogdens anvisningar
- Kättinglänkarnas tjocklek får inte vara mindre än 6 mm
- Bojens och bojstenens ten får inte ha en tjocklek som är mindre än 8 mm

Båtägaren kontrollerar bojustrustningen och att länkar och tenar har godkända mått, enligt hamnfogdens tidsplan. Besiktning av bojustrustningarna kommer därefter att ske.

Bryggplacering är klar i början av april.

På lördag samma helg genomförs:

- Test av jordfelsbrytare på alla elcentraler
- Kontroll av slippspel
- Kontroll av bryggskarvar
- Sjösättning bojkar

Bojiläggning

Kl 09:00 kommer medlemmarna att delas in i 3 lag utanför klubbhuset efter närvarokontroll. Hamnfogden utser arbetsledare för respektive lag och anger när respektive lag skall arbeta. När respektive lag är klara/väntar på sin tur är det tillåtet att arbeta med egen båt.

- Ett lag lägger ut pontonbryggornas bojar
- Ett lag lägger ut mastkransbryggans bojar
- Ett lag förbereder/flyttar tvättbrygga

Bojarna läggs ut 22 meter från bryggan.